

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont dachu					
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsior	m		
d.1	0507-05	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-04	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²		
d.1	0507-02	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
d.1	0403-03	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
4	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę	m ²		
d.1	0504-05	240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
2 Remont elewacji					
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków na kamiennym cokole.	m ²		
d.2	0701-06	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR-W 4-01	Oczyszczenie ścierne cokołu kamiennego	m ²		
d.2	0737-01	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia łamanego z wykuciem spoin	m ²		
d.2	0826-05	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR-W 4-01	Scałenie kolorystyczne spoin cokołu o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.2	0738-04	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR-W 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.2	0701-06	192	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
11	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.2	0802-01	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
12	KNR 2	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle nakrapiane (uzupełnienie istniejącego tynku)	m ²		
d.2	1001-02	210	m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
13	KNR 19-01	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym	m		
d.2	0825-01	16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 40 cm - obramowania okien.	m		
d.2	0823-07	41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
15	KNR 19-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 25 cm	m		
d.2	0819-04	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
16	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5	m ³		
d.2	0310-02	2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi	m ²		
d.2	1405-02	321	m ²	321.000	
				RAZEM	321.000
18	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0508-03	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.2	0508-09	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.2	0510-03	28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
21	KNR 19-01	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej	m ²		
d.2	0538-07	12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
22	KNR 2	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²		
d.2	1504-01	380	m ²	380.000	
				RAZEM	380.000
23	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2	1505-01	270	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
24	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.2	1101-02	samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³	2.000	
		2		RAZEM	2.000