

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
URZĄDZENIA ZABAWOWE					
1	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - ZESTAW ZABAWOWY 325	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - SŁOŃ NA SPRĘŻYNIE 001	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - karuzela taczowa z siedziskami 017	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - huśtawka podwójna z siedziskami 029	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż - huśtawka pjedyficzna bocianie gniazdo 030	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1 kalk. własna	Dostawa ŁAWKI DREWNIANEJ O KONSTRUKCJI STALOWEJ	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
OGRODZENIA, NIWEWLACJA TERENU I ZIELEŃ, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA					
7	d.2 kalk. własna	USŁUGA GEODEZYJNA - inwentaryzacja powykonawcza.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-23 d.20404-02	Ogrodzenie placu zabaw z paneli bezpiecznych systemowych o wys. 1.2 m - oczka 20*5cm z drutu 5mm, słupki profil zamknięty 2XTŁOCZONY 111	m		
			m	111.000	
				RAZEM	111.000
9	KNR 2-23 d.20402-02	Bramka wejściowa o szerokości 1m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-01 d.20225-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 499,9-198	m ²		
			m ²	301.900	
				RAZEM	301.900
11	KNR 2-21 d.20401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia. 356,47 TEREN WYRÓWNYWANY, 210,5 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, 30 DODATKOWY WYSIEW 181-8*8-2,3*3-23,7	m ²		
			m ²	86.400	
				RAZEM	86.400
12	KNR 2-31 d.20401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 11,2+11,2+10+10+17,6+3+3+2,3+2,3+8+8+8	m		
			m	102.600	
				RAZEM	102.600
13	KNR 2-31 d.20407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 102,6	m		
			m	102.600	
				RAZEM	102.600
14	KNR 2-23 d.20104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm 11,2*10+17,6+2,3*3+8*8	m ²		
			m ²	200.500	
				RAZEM	200.500
15	d.2 kalk. własna	UKŁADANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ Z MAT TWORZYWA SZTUCZNEGO. PŁYTY CZERWONE 50X50 O GRUBOŚCI 2,5CM 200,5	m ²		
			m ²	200.500	
				RAZEM	200.500