

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY BUDOWLANE ROZBUDOWA BUDYNKU					
1	KNR 2-01 d.10126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 4,5*4,6	m ²		
			m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
2	KNR 2-01 d.10126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 4,5*4,6	m ²		
			m ²	20.700	
				RAZEM	20.700
3	KNR-W 2-01 d.10211-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III POD ŁAWY 11,44*0,55*0,3	m ³		
			m ³	1.888	
				RAZEM	1.888
4	KNR 2-01 d.10307-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.I-II). WYKOP POD STOPE 0,7*0,7*0,8	m ³		
			m ³	0.392	
				RAZEM	0.392
5	KNR 2-02 d.11101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. CHUDY BETON POD FUNDAMENTY 11,5*0,55*0,1+0,7*0,7*0,1	m ³		
			m ³	0.682	
				RAZEM	0.682
6	KNR 2-02 d.10202-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.8m 11,44*0,3*0,45	m ³		
			m ³	1.544	
				RAZEM	1.544
7	KNR-W 2-02 d.10204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0.8m3 0,6*0,6*0,8	m ³		
			m ³	0.288	
				RAZEM	0.288
8	KNR 2-02 d.10616-01	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa, pod ściane z pustaków 11,44*0,3	m ²		
			m ²	3.432	
				RAZEM	3.432
9	NNRNKB 202 d.10136-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 0,7*0,24*11,47	m ³		
			m ³	1.927	
				RAZEM	1.927
10	KNR 2-02 d.10616-01	Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - IZOLACJA POZIOMA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ 11,47*0,3	m ²		
			m ²	3.441	
				RAZEM	3.441
11	KNR 2-02 d.10603-01	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 11,47*0,6*2	m ²		
			m ²	13.764	
				RAZEM	13.764
12	KNR 2-02 d.10603-02	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 13,764	m ²		
			m ²	13.764	
				RAZEM	13.764
13	KNR 2-01 d.10501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m. zasypywanie ścian fundamentowych 11,47*0,3*0,6	m ³		
			m ³	2.065	
				RAZEM	2.065
14	KNR-W 2-02 d.11103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym 12,71*0,6	m ³		
			m ³	7.626	
				RAZEM	7.626
15	KNR-W 2-02 d.10108-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 24 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm 11,47*1,95+3,45	m ²		
			m ²	25.817	
				RAZEM	25.817
16	NNRNKB 202 d.10160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych NADPROŻA NAD OKNAMI 4*2	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000
17	NNRNKB 202 d.10160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych. ŚCIANY DZIAŁOWE. 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 2-02 d.10127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm (3,82+1,92)*2,8+0,63*2*2,23-4	m ²		
			m ²	14.882	
				RAZEM	14.882
19	KNR-W 2-02 d.10210-01	Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8. Wieniec ścian 11,47*0,24*0,24	m ³		
			m ³	0.661	
				RAZEM	0.661

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR-W 2-02 d.10259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro- wane, WIENCE I FUNDAMENTY (48+48+7)*1,1*0,888*0,001	t t	0.101 RAZEM	0.101
21	KNR-W 2-02 d.10259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład- kie, WIENCE I FUNDAMENTY 92*0,222*0,001	t t	0.020 RAZEM	0.020
22	KNR 0-14 d.1012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, pod- wieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 12,8	m ² m ²	12.800 RAZEM	12.800
23	KNR 2-02 d.10613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- nych na sucho. wełna gr. 20cm 12,8	m ² m ²	12.800 RAZEM	12.800
24	KNR 2-31 d.10104-07 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowa 10cm- grub.warstwy po zag. 10 cm 12,8	m ² m ²	12.800 RAZEM	12.800
25	KNR 2-02 d.10607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe 12,8*1,1	m ² m ²	14.080 RAZEM	14.080
26	KNR 2-02 d.10609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa. styropian 12cm 12,8	m ² m ²	12.800 RAZEM	12.800
27	KNR 2-02 d.10607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe, warstwa na styropianie 12,8*1,1	m ² m ²	14.080 RAZEM	14.080
28	KNR 2-02 d.11101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. warstwa 8cm na styropianie 11,84*0,08	m ³ m ³	0.947 RAZEM	0.947
29	KNR 0-12 d.11118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. płytki antyposlizgowe wg wyt. inwestora 11,84	m ² m ²	11.840 RAZEM	11.840
30	KNR 0-12 d.11119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm. Przedśionek 10 3,7	m m	3.700 RAZEM	3.700
31	KNR-W 2-02 d.10901-02	Tynki Wewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i log- gie) wyk. mechanicznie (7,72+3,7+6+3)*2,5+1,4*2*2+5	m ² m ²	61.650 RAZEM	61.650
32	KNR 2-02 d.10815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych 7,72*0,5+3,7*2,5+10,7*0,5+3*0,4	m ² m ²	19.660 RAZEM	19.660
33	KNR 2-02 d.10822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi 25*20, (6,72+12,1)*2	m ² m ²	37.640 RAZEM	37.640
34	KNR-W 2-02 d.11510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem- SUFITY 11,93	m ² m ²	11.930 RAZEM	11.930
35	KNR-W 2-02 d.11503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie 19,66	m ² m ²	19.660 RAZEM	19.660
36	KNR 4-04 d.10301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm. wykucie progu ist- niejącego przejścia. robocizna 12 1*0,4*0,15	m ³ m ³	0.060 RAZEM	0.060
37	KNR 0-19 d.11023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2 0,5*0,5*4	m ² m ²	1.000 RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-02 d.11025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu mało- szt. dwukrotnie na budowie typu FD1 4	szt. szt.	4.000 RAZEM	4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.1		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI 80	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1		DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI 90	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1	KNR-W 2-02 10407-02	Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,127	m ³ drew. m ³ drew.	0.127	
				RAZEM	0.127
42 d.1	KNR-W 2-02 10408-03	Krokwie zwykłe dł. do 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,492	m ³ m ³	0.492	
				RAZEM	0.492
43 d.1	KNR-W 2-02 10410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 3,1*2*4,5+1	m ² m ²	28.900	
				RAZEM	28.900
44 d.1	KNR-W 2-02 10512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną 28,9	m ² m ²	28.900	
				RAZEM	28.900
45 d.1	KNR-W 2-02 10512-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory 4,88	m m	4.880	
				RAZEM	4.880
46 d.1	KNR-W 2-02 10511-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - pas rynnowy 4,48*2	m m	8.960	
				RAZEM	8.960
47 d.1	KNR-W 2-02 10511-03 analogia	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy szczytowe 3,1*2	m m	6.200	
				RAZEM	6.200
48 d.1	KNR 2-02 10506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 0,55*4*0,2	m ² m ²	0.440	
				RAZEM	0.440
49 d.1	KNR 0-23 12612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian 12cm 12,19*2,56+2,95	m ² m ²	34.156	
				RAZEM	34.156
50 d.1	KNR 0-23 12612-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonem 34,156*4	szt. szt.	136.624	
				RAZEM	136.624
51 d.1	KNR 0-23 12612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 34,156	m ² m ²	34.156	
				RAZEM	34.156
52 d.1	KNR 0-23 12612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,56*2+4*0,5	mb mb	7.120	
				RAZEM	7.120
53 d.1	KNR 0-23 10932-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralny podkład 34,156	m ² m ²	34.156	
				RAZEM	34.156
54 d.1	KNR 0-23 10932-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, uziarnienie 3,0mm, 34,156	m ² m ²	34.156	
				RAZEM	34.156
55 d.1	KNR 0-23 12612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - sciana fundamnetowa 53* 1,05 12,19*0,6	m ² m ²	7.314	
				RAZEM	7.314
56 d.1	KNR 0-23 12612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 7,314	m ² m ²	7.314	
				RAZEM	7.314

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR-W 2-02 d.10524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 4,5*2	m m	 9.000	 9.000
58	KNR-W 2-02 d.10524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 2	szt szt	 2.000	 2.000
59	KNR-W 2-02 d.10531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm 2*2,2	m m	 4.400	 4.400
60	KNR 2-31 d.10104-07 analogia	Podbudowa piaskowa - po zag. 10 cm - 100% POWIERZCHNI TERENÓW Z KOSTKI BETONOWEJ 13,43*0,5	m ² m ²	 6.715	 6.715
61	KNR 0-11 d.10320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem- OPASKA 13,43*0,5	m ² m ²	 6.715	 6.715
62	KNR 2-31 d.10407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 13,5	m m	 13.500	 13.500
INSTALACJE ROZBUDOWA BUDYNKU					
63	KNR 4-04 d.20301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm. POSADZKA DLA WTKONANIA KANALIZACJI TOALET 8,5*0,5*0,1	m ³ m ³	 0.425	 0.425
64	KNR-W 2-01 d.20304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) .WYKOPY POD RURY 8,5*0,5*0,4	m ³ m ³	 1.700	 1.700
65	KNR-W 2-15 d.20207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m m	 3.000	 3.000
66	KNR-W 2-15 d.20203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 11	m m	 11.000	 11.000
67	KNR-W 2-15 d.20211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	podej. podej.	 2.000	 2.000
68	KNR-W 2-15 d.20207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 6	m m	 6.000	 6.000
69	KNR-W 2-15 d.20211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 6	podej. podej.	 6.000	 6.000
70	KNR-W 2-01 d.20312-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 1,7	m ³ m ³	 1.700	 1.700
71	KNR 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym. warstwa 8cm 8,5*0,5*0,08	m ³ m ³	 0.340	 0.340
72	KNR 0-12 d.21118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. płytki GRES wg wyt. inwestora. KUCHNIA I KORYYTARZE GDZIE PROWADZONO PRACE ROZBIÓRKI POSADZKI 24,45	m ² m ²	 24.450	 24.450
73	KNR 0-12 d.21119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm. KUCHNIA I KORYYTARZE GDZIE PROWADZONO PRACE ROZBIÓRKI POSADZKI 28	m m	 28.000	 28.000
74	KNR-W 2-15 d.20116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
75	KNR-W 2-15 d.20112-02 analogia	Rurociągi z rur ALU/PEX 16 na połączeniach skręcanych 1,15*(5+2+3+3,8+1)	m m	 17.020	
				RAZEM	17.020
76	KNR-W 2-15 d.20112-02 analogia	Rurociągi z rur ALU/PEX 20 na połączeniach skręcanych 1,15*(12+8,2+9+8)	m m	 42.780	
				RAZEM	42.780
77	KNR-W 2-15 d.20218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm. UMYWALKA I ZLEW 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR-W 2-15 d.20135-02 analogia	Zawory muszli ustępowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
79	d.2	montaż umywalki 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
80	d.2	montaż umywalki DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
81	d.2	montaż płuczki ustępowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
82	d.2 analiza indywidualna	MONTAŻ PRĘCZY PRZY MUSZLI KLOZETOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 2-15 d.20225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 2-15 d.20135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR-W 2-15 d.20218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
86	KNR-W 2-15 d.20137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR-W 2-15 d.20137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm. BATERIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR 2-02 d.20815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych. KORYTARZE I KUCHNIA 66	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
89	KNR-W 2-02 d.21503-02	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - ścian ręcznie W MIEJSCACH INGERENCJI W ŚCIANY 24*2,75	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
90	KSNR 5 d.20404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach niemieszkalnych na wyłącznik dla toalet 3	wyp. wyp.	 3.000	
				RAZEM	3.000
91	KSNR 5 d.20301-03	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na innym podłożu. DLA OŚWIETLENIA 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
92	KNR-W 5-08 d.20504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
93	KNR-W 5-08 d.20504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych Z CZÓJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
94	d.2analiza indywidualna	MONTAŻ KRATKI WENTYLACYJNEJ w otworze 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
95	KSNR 5 d.20404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z -podłoże z cegły. GNIAZDO OKAPU W KUCHNI 1	wyp. wyp.	 1.000	 1.000
96	d.2analiza indywidualna	wykonanie wentylacji wc - RURY SPIRO ALUMINIOWE, KRATKA W SUFICIE, KOMINEK WENTYLACYJNY 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
INSTALACJA OGRZEWANIA Z KOTŁEM CO				RAZEM	2.000
97	KNR-W 2-15 d.30405-06	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach lub w posadzce w budynkach 2*(1,5+2+7,5)+2	m m	 24.000	 24.000
98	KNR-W 2-15 d.30405-05	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach lub w posadzce w budynkach 6,8*2+4	m m	 17.600	 17.600
99	KNR-W 2-15 d.30405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach lub w posadzce w budynkach 2*(8,4+6,5+4,3+2,6+2,7)+4	m m	 53.000	 53.000
100	KNR-W 2-15 d.30405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach lub w posadzce w budynkach 10	m m	 10.000	 10.000
Prace remontowe związane z przebudowa				RAZEM	10.000
101	KNR-W 2-02 d.40127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm. Zamurowanie weścia pomiędzy pom. 5 6 0,9*2	m ² m ²	 1.800	 1.800
102	KNR 4-04 d.40104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 1*1*1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
103	KNR-W 2-02 d.41025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu mało-wane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
104	d.4	DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI 90 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
105	d.4	montaż okapu w kuchni 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
106	TZKNBK VII- d.401	Izolacja murów fundamentowych dwiema warstwami papy na lepiku przy ostrożnym wykuciu bruzdy poziomej. Grub.muru do 0.7 m. Zaprawa cementowo-wapienna. 5,1	m m	 5.100	 5.100
107	KNR-W 4-01 d.40702-03	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm. Ściany wewnętrzne pomiędzy 3 -5 i 4 6 16,5	m m	 16.500	 16.500
108	KNR-W 2-02 d.40901-02	Tynki Wewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. mechanicznie. Ściany wewnętrzne pomiędzy 3 -5 i 4 6 16,5*0,5+2*2	m ² m ²	 12.250	 12.250
109	KNR 2-02 d.40815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych-Ściany wewnętrzne pomiędzy 3 -5 i 4- 6 i 5- 6. 20,7*2,75	m ² m ²	 56.925	 56.925
110	KNR 2-02 d.41501-02 analogia	Gruntowanie ścian przed malowaniem- pom 3,4,5,6 48,63*2,75	m ² m ²	 133.733	 133.733
				RAZEM	133.733

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	KNR-W 2-02 d.41510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem. ŚCIANY pom 3,4,5,6 133,733	m ²		
			m ²	133.733	
				RAZEM	133.733
112	KNR 2-02 d.41501-02 analogia	Gruntowanie sufitów przed malowaniem- pom 3,4,5,6 39,54	m ²		
			m ²	39.540	
				RAZEM	39.540
113	KNR-W 2-02 d.41510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem- SUFITY - pom 3,4,5,6 39,54	m ²		
			m ²	39.540	
				RAZEM	39.540