

**PRZEDMIAR INWESTORSKI 019-00-000**

Budowa: Roboty remontowe w pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej w Goli  
 Obiekt: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Goli  
 Rodzaj robót: Roboty remontowo-budowlane  
 Lokalizacja: Gola gmina Szlichtyngowa  
 Inwestor: Gmina Szlichtyngowa  
 67-407 Szlichtyngowa Rynek 1

PRZEDMIAR 019-00-000

Strona 1

31-03-2026

SYKAL-002574

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty posadzkowe - sala główna, scena i magazyn		
1	10	KNR 401-08-16-06-00	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m <sup>2</sup>	138,472
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sala główna	$9,59 * 14,355 + 1,26 * 0,315 + 1,465 * 0,28$	138,472
1	20	Kalkulacja własna	Załadunek gruzu na samochód samowyladowczy i transport gruzu na miejsce składowania i utylizacji (Robocizna + Sprzęt)	m <sup>3</sup>	3,046
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.10 * 0,022	$138,472 * 0,022$	3,046
1	30	Kalkulacja własna	Koszty składowania i utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>	3,046
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.20	3,046	3,046
1	40	Kalkulacja własna	Zdemontowanie schodów drewnianych (wejście na scenę) - do ponownego zamontowania (Robocizna)	kmpł	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sala główna	1	1,000
1	50	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża (analogia) - posadzki	m <sup>2</sup>	138,472
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Sala główna	$9,59 * 14,355 + 1,26 * 0,315 + 1,465 * 0,28$	138,472
1	60	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomymi preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	138,472
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.50	138,472	138,472
1	70	KNR 202-11-15-01-00	Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa grub 10-15 mm	m <sup>2</sup>	138,472
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.50	138,472	138,472
1	80	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomymi preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	138,472
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.50	138,472	138,472
1	90	Kalkulacja własna	Kompleksowe wykonanie podłogi z paneli laminowanych typu SPS z rdzeniem klejonych do podłoża dedykowanych o obiektów hotelowych o zwiększonej odporności na ścieranie wraz zamontowaniem listew przyściennych i progów (parametry paneli winylowych: a) panele typu SPS z rdzeniem; b) odporność na ścieranie - klasa 34; c) warstwa ścieralna minimum 0,70 mm; d) antypoślizgowość R11) (Robocizna + Materiał + Sprzęt)	m <sup>2</sup>	138,472
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.50	138,472	138,472
1	100	KNR 401-08-14-03-00	Uzupełnienie posadzek z deszczulek dębowych grub 22 mm mocowanych na lepek - deszczulki z odzysku	m <sup>2</sup>	2,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Scena - przyjęto do wymiany 2 m2	2,000	2,000
1	110	KNR 401-08-16-04-00	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m <sup>2</sup>	30,229
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Scena	$3,80 * 6,81$	25,878
		2	Magazyn	$3,39 * 1,26 + 0,80 * 0,10$	4,351
1	120	KNR 202-11-11-08-00	Lakierowanie 3x posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>	30,229
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.100	30,229	30,229

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	130	Kalkulacja własna	Lakierowanie 3x powierzchni drewnianych zdemontowanych schodów (wejście na scenę) wraz z zamontowaniem (Robocizna + Materiał)	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sala główna	1		1,000
1	140	Kalkulacja własna	Zamontowanie obramowania ochronnego kąтового z drewna dębowego lakierowanego 3x długości 681 cm na scenie (Robocizna + Materiał)	kmpł	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Scena	1		1,000
2	Roboty malarskie - sala główna, scena i magazyn				
2	150	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych - oprawy do ponownego zamontowania	szt	15,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sala główna	12		12,000
		2 Scena	2		2,000
		3 Magazyn	1		1,000
2	160	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu zdemontowanych opraw oświetleniowych (Robocizna)	szt	15,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Poz.150	15		15,000
2	170	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	410,184
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sala główna - sufit i ściany	$9,59*14,355 + 2*(9,59+14,355)*4,025 - (6,81*(4,025-0,77-0,34) + 1*0,80*2,00 + 1*1,16*2,04 + 1*2,055*1,41 + 1*2,06*1,415 + 1*2,055*1,415 + 1*1,465*2,375 + 1*2,055*1,405) + 1*(6,81+2*(4,025-0,77-0,34)*0,41) + 1*(1,16+2*2,04)*0,24 + 1*(2,055+2*1,41)*0,17 + 1*(2,06+2*1,41)*0,17 + 1*(2,055+2*1,415)*0,17 + 1*(1,465+2*2,375)*0,28 + 1*(2,055+2*1,405)*0,17$		307,031
		2 Scena - sufit i ściany	$(3,81+0,34)*6,81 + (2*3,39+6,81)*3,225 - 1*0,80*2,00$		70,489
		3 Magazyn - sufit i ściany	$3,39*1,26 + 2*(3,39+1,26)*3,225 - 1*0,80*2,00$		32,664
2	180	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsja gruntująca	m <sup>2</sup>	410,184
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Poz.170	410,184		410,184
2	190	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba lateksowa bez gruntowania (analogia)	m <sup>2</sup>	410,184
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Poz.170	410,184		410,184
2	200	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych malowanych farbami lateksowymi lakierem zabezpieczającym bezbarwnym (analogia)	m <sup>2</sup>	138,434
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sala główna - lamperie	$2*(9,59+14,355)*2,00 - 6,81*(2,00-0,77) - (1*0,80 + 1*1,16 + 1*1,465)*2,00 + (2*0,41 + 1*2*0,24 + 1*2*0,28)*2,00$		84,274
		2 Scena - lamperie	$(3,81+0,34)*2,00 + (2*3,81+6,81)*2,00$		37,160
		3 Magazyn - lamperie	$2*(3,39+1,26)*2,00 - 1*0,80*2,00$		17,000
2	210	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie folią polietylenową malarską podłóg (Robocizna + Materiał)	m <sup>2</sup>	168,701
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sala główna	$9,59*14,355 + 1,26*0,315 + 1,465*0,28$		138,472
		2 Scena	$3,80*6,81$		25,878
		3 Magazyn	$3,39*1,26 + 0,80*0,10$		4,351
2	220	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie folią polietylenową malarską stolarki okiennej i stolarki drzwiowej (Robocizna + Materiał)	m <sup>2</sup>	22,253
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sala główna	$(1*0,80*2,00 + 1*1,16*2,04 + 1*2,055*1,41 + 1*2,06*1,415 + 1*2,055*1,415 + 1*1,465*2,375 + 1*2,055*1,405)$		19,053
		2 Scena	$1*0,80*2,00$		1,600
		3 Magazyn	$1*0,80*2,00$		1,600
3	Roboty dekarские				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	230	Kalkulacja własna	Kompleksowa naprawa obróbek blacharskich 4 kominów oraz naprawa oblicowań z płytek ceramicznych na 3 kominach w tym: 1. Wykonanie pomostów przy kominach niezbędnych do wykonania robót wraz z ich rozbraniem; 2. Wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich; 3. Wykonanie ewentualnych dodatkowych obróbek blacharskich wokół kominów; 4. Uzupelnienie brakujących i odpadających płytek ceramicznych z powierzchni kominów; 5. Uzupelnienie spoinowania oblicowania z płytek ceramicznych na kominach; 6. Uszczelnienie kitem dekarским styków obróbek blacharskich z kominami (Robocizna + Materiał + Sprzęt)	kmpl	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Kominy	1	1,000
4	Roboty malarskie - pozostałe pomieszczenia				
4	240	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw oświetleniowych - oprawy do ponownego zamontowania	szt	13,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Komunikacja	2	2,000
		2	Sala OSP	4	4,000
		3	Kuchnia	4	4,000
		4	Kotłownia	1	1,000
		5	WC Damskie	1	1,000
		6	WC Męskie	1	1,000
4	250	KNR 508-05-11-01-00	Montaż na gotowym podłożu zdemontowanych opraw oświetleniowych (Robocizna)	szt	13,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.240	13	13,000
4	260	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	239,871
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Komunikacja - sufit i ściany	$16,130 + 2*(7,29+3,755+0,13)*3,08 - (4*0,80*2,00 + 1*1,16*2,04 + 1*1,305*2,075) + 1*(1,305+2*2,075)*0,38$	75,567
		2	Sala OSP - sufit i ściany	$21,260 + 2*(3,82+5,49+2*0,13)*3,11 - (1*0,80*2,00 + 1*1,76*1,42) + 1*(1,76+2*1,42)*0,175$	77,491
		3	Kuchnia - sufit i ściany	$18,390 + 2*(4,815+3,82)*(3,255-2,00)$	40,064
		4	Kotłownia - sufit i ściany	$4,270 + 2*(3,39+1,26)*(3,015-2,00)$	13,710
		5	WC Damskie - sufit i ściany	$4,900 + 2*(2,14+2,47)*(3,08-2,00) + 2*(0,99+0,99+1,19)*(2,30-2,00)$	16,760
		6	WC Męskie - sufit i ściany	$4,750 + 2*(2,005+2,47)*(3,08-2,00) + 2*(0,99+0,925+1,19)*(2,30-2,00)$	16,279
4	270	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsja gruntująca	m <sup>2</sup>	239,871
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.260	239,871	239,871
4	280	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farba lateksowa bez gruntowania (analogia)	m <sup>2</sup>	239,871
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Poz.260	239,871	239,871
4	290	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych malowanych farbami lateksowymi lakierem zabezpieczającym bezbarwnym (analogia)	m <sup>2</sup>	36,140
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Komunikacja - lamperie	$2*(7,29+3,755+0,13)*2,00 - (4*0,80 + 1*1,16 + 1*1,30)*2,00 + 1*2*0,38+2,00$	36,140
4	300	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie folią polietylenową malarską podłóg (Robocizna + Materiał)	m <sup>2</sup>	69,700
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Komunikacja	16,130	16,130
		2	Sala OSP	21,260	21,260
		3	Kuchnia	18,390	18,390
		4	Kotłownia	4,270	4,270
		5	WC Damskie	4,900	4,900
		6	WC Męskie - sufit i ściany	4,750	4,750
4	310	Kalkulacja własna	Zabezpieczenie folią polietylenową malarską stolarki okiennej i stolarki drzwiowej (Robocizna + Materiał)	m <sup>2</sup>	40,698
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Komunikacja	$4*0,80*2,00 + 1*1,16*2,04 + 1*1,305*2,075$	11,474
		2	Sala OSP	$1*0,80*2,00 + 1*1,76*1,42$	4,099
		3	Kuchnia	$1*0,90*2,00 + 2*0,80*2,00 + 1*1,45*1,42 + 1*1,45*1,425$	9,125
		4	Kotłownia	$1*0,80*2,00$	1,600
		5	WC Damskie	$1*0,80*2,00 + 4*0,70*2,00$	7,200
		6	WC Męskie	$1*0,80*2,00 + 4*0,70*2,00$	7,200